

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปี พ.ศ. 2560

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดโนนตาเถร หมู่ที่ 9 ตำบลโนนตาเถร
ประเภท	งานทาง
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 9 บ้านโนนตาเถร
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่	
ประมาณการ รวมจำนวนทั้งหมด	1 แผ่น
ประมาณการเมื่อ	วันที่ 4 เดือนสิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมยอดยกมา จำนวนเงิน(บาท)	ค่า Factor F จำนวนเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	สรุปราคา	368,221.54	1.3074	481,412.84	ยกยอดมา จาก ปร.4
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			481,412.84	
	ตั้งงบประมาณเพียง (ตัวอักษร)	สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน		475,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๑๒๗/2560 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2560

ตรวจสอบแล้วสามารถใช้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางมยุรา ประสมบุญ) ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายวิระ โหลิกุล) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ดอนตะหนิน ช่วยปฏิบัติราชการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายวิเศษ ชื้อสว่าง) ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายวิระ โหลิกุล) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ดอนตะหนิน ช่วยปฏิบัติราชการ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นางมยุรา ประสมบุญ) ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสำราญ พินิจสรุ่งเรือง) ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.4

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปี พ.ศ. 2560

โครงการ ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดโนนตาเถร หมู่ที่ 9 ตำบลโนนตาเถร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านโนนตาเถร

ประเภทงาน งานทาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ เดือน สิงหาคม 2560 ราคาน้ำมันดีเซล ที่อ. เมือง ระหว่าง 25.00-25.99 บาท:ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	(ตามแบบก่อสร้าง)								
1	หมวดงานท่อ คสล.(ต่อท่อ)								
1.1	ขุดดิน กลับกลับ (เครื่องจักร)	1.95	ลบ.ม.	-	-	18.00	35.10	35.10	
1.2	คอนกรีตหยาบรองพื้น	0.09	ลบ.ม.	1,981.31	178.32	306.00	27.54	205.86	
1.3	ทรายหยาบรองพื้น	0.10	ลบ.ม.	406.00	40.60	91.00	9.10	49.70	
1.4	ท่อ คสล.ศก.0.40 ม. ปากรางล้นท่อนละ 1.00 ม.	1.00	ท่อน	401.87	401.87	130.00	130.00	531.87	
1.5	ยานวรอยต่อท่อ	0.045	ลบ.ม.	983.00	44.24	2.00	0.09	44.33	
	ค่างานต้นทุนเฉพาะต่อ 1 ท่อน				-			866.85	
	ค่างานต้นทุนรวม	215.00	ท่อน	866.85	186,373.37		-	186,373	รวมค่าแรง
2	หมวดงานบ่อพักน้ำ คสล.								
2.1	บ่อพักน้ำ ขนาด(1.00x1.20xตามสภาพ)ม.								
2.1.1	คอนกรีต	0.43	ลบ.ม.	2,046.73	880.09	306.00	131.58	1,011.67	
2.1.2	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB. 6 มม.	5.55	กก.	19.58	108.67	3.40	18.87	127.54	
2.1.3	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB. 9 มม.	9.98	กก.	18.26	182.23	3.40	33.93	216.17	
2.1.4	ลวดผูกเหล็ก	0.01	กก.	38.00	0.38	-	-	0.38	
2.1.5	ไม้แบบ+คร่าว	2.92	ตร.ม.	60.00	175.20	80.00	233.60	408.80	
2.1.6	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 6 มม.	4.00	ม.	120.00	480.00	123.00	492.00	972.00	
2.1.7	ตะแกรงเหล็กดักขยะด้านข้าง	1.00	ชุด	200.00	200.00	100.00	100.00	300.00	
2.1.8	คอนกรีตหยาบ รองพื้น	0.06	ลบ.ม.	1,981.31	118.88	398.00	23.88	142.76	
2.1.9	ทรายหยาบรองพื้น	0.06	ลบ.ม.	406.00	24.36	25.00	1.50	25.86	
	ค่างานต้นทุนเฉพาะต่อ 1 บ่อ					-		3,205.18	
	ค่างานต้นทุนรวม	15.00	บ่อ	3,205.18	48,077.67	-	-	48,077.67	รวมค่าแรง
2.2	ฝาปิดคอนกรีต (คิด1ฝา ขนาด 0.55x0.90x0.08)ม. (บ่อพัก 1 บ่อ มี 2 ฝา)								
2.2.1	คอนกรีต	0.025	ลบ.ม.	2,046.73	51.17	306.00	7.65	58.82	
2.2.2	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB. 6 มม.	2.08	กก.	19.58	40.73	3.40	7.07	47.80	
2.2.3	ลวดผูกเหล็ก	0.002	กก.	38.00	0.08	3.40	0.01	0.08	
	ค่างานต้นทุนเฉพาะต่อ1ฝา							106.70	
	ค่างานต้นทุนรวม	30.00	ฝา	106.70	3,200.98	-	-	3,200.98	รวมค่าแรง

3	หมวดงานทางเท้า คลส.(ขอบคัน+พื้น)								
	คอนกรีต	0.17	ลบ.ม.	1,704.00	289.68	306.00	52.02	341.70	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB. 6 มม.	1.40	กก.	19.58	27.41	3.40	4.76	32.17	
	เหล็กตะแกรงพื้น wire mesh 4 มม.@ 0.20 ม.#	1.00	ตร.ม.	25.00	25.00	5.00	5.00	30.00	
	ลวดผูกเหล็ก	0.48	กก.	38.00	18.24		-	18.24	
	ไม้แบบ	0.32	ตร.ม.	60.00	19.20	80.00	25.60	44.80	
	ทรายหยาบอัดแน่น	0.05	ลบ.ม.	406.00	20.30	25.00	1.25	21.55	
	ยางมะตอยผสมทรายหยาบทรายต่อ	2.00	ม.	2.00	4.00	2.00	4.00	8.00	
	ค่างานต้นทุนเฉพาะต่อ1 ตร.ม.							496.46	
	ค่างานต้นทุนรวม	263.00	ตร.ม.	496.46	130,569.51	-	-	130,569.51	รวมค่าแรง
	ค่างานต้นทุนเฉพาะต่อ1งาน							-	
รวมหมวด								368,221.54	ยกไป ปร.5

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
 (นายวีระ ไสสิกุล) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ดอนตะหนิน ช่วยปฏิบัติราชการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดโนนตาเถร หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนตาเถร
อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาดโนนตาเถร หมู่ที่ ๙
ยาว ๒๓๐ เมตร วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ท่อระบายน้ำ Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๑๕ ท่อน
บ่อพักน้ำ จำนวน ๑๕ บ่อ รายการและรูปแบบตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรกำหนด

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔ , พร.๕

๕.๒ แบบสรุปราคากลาง

๕.๓ แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างประเภททาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางมยุรา ประสมบุญ	ตำแหน่ง ปลัด อบต.	เป็นประธานกรรมการ
----------------------	-------------------	-------------------

๒. นายวีระ ไชสิกุล	ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต. ดอนตะหนัก	เป็นกรรมการ
--------------------	-----------------------------------	-------------

๓. นายวิเศษ ช้อยสว่าง	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	เป็นกรรมการ
-----------------------	----------------------------------	-------------