



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
เรื่อง ประกาศราคากลางต่อเติมห้องโถงชั้นล่าง (จากอาคารสำนักงานเดิม)

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการต่อเติมห้องโถงชั้นล่าง (จากอาคารสำนักงานเดิม) เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดหาพัสดุซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ต่อเติมห้องโถงชั้นล่าง (จากอาคารสำนักงานเดิม) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๙ เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร กำหนดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดอื่นๆตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรกำหนด ราคากลาง ๑๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จึงขอประกาศราคากลางโครงการต่อเติมห้องโถงชั้นล่าง (จากอาคารสำนักงานเดิม) เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายสำราญ พิณจรัสรุ่งเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ต่อเติมห้องโถงชั้นล่าง (จากอาคารสำนักงานเดิม) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๗,๕๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๙ เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑.๕๐ ตารางเมตร
รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรกำหนด

๕. ราคาคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานอาคาร

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางจิราภา แก้วทาสี ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เป็น ประธานกรรมการ

๗.๒ นายมงคล รักสนิท ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ลำคองหงษ์ กรรมการ

๗.๓ นาวุฒิพงศ์ แสงหอย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ

แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
 ประเภท งานอาคาร
 ชื่อโครงการ ต่อเติมห้องโถงชั้นล่าง (จากอาคารสำนักงานเดิม)
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 9 ม.ลึก 3.50 ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 31.50 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง ชั้นล่าง อาคารสำนักงาน อบต.โนนตาเถร อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา
 ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
 ประมาณการเมื่อ 18 กันยายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	39,274.37	1.3074	51,347.30	
2	งานสถาปัตยกรรม	74,527.00	1.3074	97,436.59	
3	งานระบบไฟฟ้า	4,179.20	1.3074	5,463.88	
4	งานรื้อถอน	2,450.00	1.3074	3,203.13	
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ผู้รับจ้างรับผิดชอบ)			-	
	ป้ายชั่วคราว 1 แผ่น				
	ป้ายถาวร 1 แผ่น				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				

รวมค่าก่อสร้าง

157,450.90

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง

157,000.00

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง

หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

จำนวน

-

ตร.ม.

เฉลี่ย

บาท / ม.

หมายเหตุ แหล่งข้อมูล

1. ราคาสถูก่อสร้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น สระบุรี และกรุงเทพมหานคร เดือน สิงหาคม 2563
2. เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค.0405.3/010899 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560
3. บัญชีค่าแรง/ค่าเดินทางสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค.0405.3/010899 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560
4. ค่าดำเนินการเสื้อมราคา และค่าเสื้อมราคา สำหรับราคาน้ำมันดีเซลคิดลด 21.00 - 21.99 บาท ของกระทรวงการคลัง ณ.เดือน (เมื่อไว้)
5. ตาราง Factor F ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค.043.3ว/281 ลง.19 มิ.ย.2563
- การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และ ปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่
6. ค่าแรงงานกำหนดตามความเหมาะสมกับลักษณะของงาน และราคาค่าแรงงานท้องถิ่น
7. สอบถามราคาสถูก่อสร้าง จากผู้ค้า และบริษัทผู้ผลิต
8. หนังสือบัญชีค่าแรงวัสดุ สทฐ.2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.โนนตาเถรที่ ๓๐/๒๕๖๓ ลง 1๖ กันยายน ๒๕๖๓

เห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางจิราภา แก้วทาสี)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมงคล รักสินิต)

ผ.อ.กองช่าง อบต.ลำคองหษ์

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพุฒิพงศ์ แสงหอย)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นางมยุรา ประสมบุญ)

ปลัด อบต.โนนตาเถร

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสำราญ พิณจรัสรุ่งเรือง)

นายก อบต.โนนตาเถร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4

ชื่อโครงการ

ต่อเติมห้องโถงชั้นล่าง (จากอาคารสำนักงานเดิม)

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง 9 ม.ลึก 3.50 ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 31.50 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง

ชั้นล่าง อาคารสำนักงาน อบต.โนนตาเถร อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

...../2563

คำนวณราคาเมื่อวันที่

18 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1	ขุดดิน	0.75	ลบ.ม.	-	-	148.00	111.00	111.00	
1.2	เสาเข็มเจาะ Ø 0.35 X 22.00 ม.	-	ต้น	-	-	-	-	-	
-	สกัดหัวเสาเข็ม	-	ต้น	-	-	-	-	-	
1.3	ทรายลาดน้ำอัดแน่น	1.58	ลบ.ม.	435.00	685.13	99.00	155.93	841.05	
1.4	คอนกรีตหยาบ	0.04	ลบ.ม.	1,806.52	67.74	398.00	14.93	82.67	
1.5	คอนกรีตโครงสร้าง ค2.	4.03	ลบ.ม.	1,994.93	8,034.58	391.00	1,574.75	9,609.33	
1.6	แบบหล่อคอนกรีต								
-	ค่าแรงแบบหล่อ	9.36	ตร.ม.	472.70	4,424.47	133.00	1,244.88	5,669.35	
-	ไม้กระดาน	10.00	ลบ.ฟ.	100.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
-	เสาค้ำ	10.00	ต้น	100.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
-	ตะปู	2.34	กก.	60.00	140.40	-	-	140.40	0.25kg:1ตร.ม.
1.6.1									
	เสาคอนกรีตแบบตึ้นข้าง 5 นิ้ว x 5 นิ้ว สูง 4.00 ม.	3.00	ต้น	1,050.00	3,150.00	100.00	300.00	3,450.00	
	เสาคอนกรีตแบบตึ้นข้าง 6 นิ้ว x 6 นิ้ว สูง 4.00 ม.	-	ต้น	1,350.00	-	100.00	-	-	
1.7	เหล็กเสริมคอนกรีต								
-	เหล็ก SR 24 Dia 6 มม.	9.00	เส้น	48.37	435.33	10.00	90.00	525.33	
-	เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	-	เส้น	102.74	-	21.00	-	-	
-	เหล็ก SD 40 Dia 12 มม.	12.00	เส้น	186.39	2,236.68	30.00	360.00	2,596.68	
-	เหล็ก SD 40 Dia 16 มม.	-	เส้น	-	-	53.00	-	-	
-	เหล็ก SD 40 Dia 20 มม.	-	เส้น	-	-	72.00	-	-	
-	เหล็ก SD 40 Dia 25 มม.	-	เส้น	-	-	112.00	-	-	
	เหล็ก wire mesh dia.4mm.@0.20x0.20m.#	30.00	ตร.ม.	26.50	795.00	5.00	150.00	945.00	
-	ลวดผูกเหล็ก	3.16	กก.	53.47	169.15	-	-	169.15	
1.8	งานเหล็กรูปพรรณ								
-	เหล็กกล่อง 150 x 150 x 3.2มม.	-	ท่อน	1,810.00	-	820.00	-	-	67.86 kg/ท่อน
-	เหล็กกล่อง 125 x 125 x 3.2มม.	-	ท่อน	1,495.00	-	679.00	-	-	82.02 kg/ท่อน
-	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 2 นิ้ว หนา 2.0 มม.	-	ท่อน	433.00	-	198.00	-	-	19.80 kg/ท่อน
-	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด Ø 1 นิ้ว หนา 2.0 มม.	-	ท่อน	223.00	-	95.00	-	-	13.80 kg/ท่อน
-	C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	8.00	ท่อน	579.44	4,635.52	244.00	1,952.00	6,587.52	24.36 kg/ท่อน
-	C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	8.00	ท่อน	523.36	4,186.88	210.00	1,680.00	5,866.88	21kg/ท่อน
-	PL 20 มม.	-	ชุด	250.00	-	100.00	-	-	
1.9	ทาสีกันสนิม	10.00	ตร.ม.	30.00	300.00	38.00	380.00	680.00	
-	เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	-	-	-	-	-	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				31,260.88		8,013.48	39,274.37	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4

ชื่อโครงการ

ต่อเติมห้องโถงชั้นล่าง (จากอาคารสำนักงานเดิม)

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง 9 ม.ลึก 3.50 ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 31.50 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง

ชั้นล่าง อาคารสำนักงาน อบต.โนนตาเถร อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

...../2563

คำนวณราคาเมื่อวันที่

18 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม				-		-	-	
	2.1 งานหลังคา								
	2.1.1 งานหลังคาเหล็ก								
	- หลังคา METAL SHEET	57.50	ตร.ม.	200.00	11,500.00	102.00	5,865.00	17,365.00	
	- ครอบสันหลังคา METAL SHEET	8.00	ม.	260.00	2,080.00	50.00	400.00	2,480.00	
	2.1.2 งานหลังคากระเบื้องคอนกรีต				-		-	-	
	- เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป 1"x6",1"x8"	8.00	ม.	85.00	680.00	73.00	584.00	1,264.00	
	- ฉนวนกันความร้อนชนิดมีฟอล์ยสองด้าน	-	ตร.ม.	65.00	-	15.00	-	-	
	2.2 งานฝ้าเพดาน				-		-	-	
	ยิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	30.00	ตร.ม.	292.00	8,760.00	75.00	2,250.00	11,010.00	
	ยิบซัมบอร์ดหนา 9 มม.ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบ	-	ตร.ม.	251.00	-	52.00	-	-	
	กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.คว่ำโลหะชุบสังกะสี	18.00	ตร.ม.	302.00	5,436.00	75.00	1,350.00	6,786.00	ขายคา
	- ไม้มอดไฟไม้เทียม 1/2"x2"	-	ม.	27.00	-	40.00	-	-	
	2.3 งานผนังและตกแต่ง				-		-	-	
	- ผนังก่ออิฐบล็อก หนา 7 ซม.	33.00	ตร.ม.	208.00	6,864.00	86.00	2,838.00	9,702.00	
	- ผนังก่ออิฐบล็อกโปรงช่องลม	-	ตร.ม.	220.00	-	89.00	-	-	
	ผนังก่ออิฐบล็อกโปรงช่องลม (บอกลูน)	-	ตร.ม.	220.00	-	89.00	-	-	
	- เสาค้ำและคานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.10 ซม.	10.00	ม.	79.00	790.00	44.00	440.00	1,230.00	
	- เสาค้ำและคานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.20 ซม.	-	ม.	120.00	-	62.00	-	-	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	-	ตร.ม.	250.00	-	120.00	-	-	
	กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.คว่ำเหล็กกล่อง 1"	-	ตร.ม.	320.00	-	75.00	-	-	ด้านข้าง
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	60.00	ตร.ม.	75.00	4,500.00	82.00	4,920.00	9,420.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	20.00	ตร.ม.	80.00	1,600.00	100.00	2,000.00	3,600.00	
	2.4 งานพื้นและตกแต่ง				-		-	-	
	ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	30.00	ตร.ม.	180.00	5,400.00	80.00	2,400.00	7,800.00	
	2.5 งานประตู - หน้าต่าง				-		-	-	
	- ป1	-	ชุด	20,000.00	-	-	-	-	
	2.7 งานทาสี				-		-	-	บานเหล็กม้วน
	- สีอะคริลิก 100% ทาภายนอก	20.00	ตร.ม.	44.00	880.00	34.00	680.00	1,560.00	
	- สีพลาสติกทาภายใน	20.00	ตร.ม.	35.00	700.00	34.00	680.00	1,380.00	
	- สีน้ำมัน	10.00	ตร.ม.	58.00	580.00	35.00	350.00	930.00	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	-	-	-	-	-	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				49,770.00		24,757.00	74,527.00	
3	หมวดงานไฟฟ้าและสื่อสาร				-		-	-	
	3.1 สายไฟฟ้า				-		-	-	
	- 50 SQ.MM THW	-	ม.	-	-	5.00	-	-	
	- 15 SQ.MM THW	20.00	ม.	13.31	266.20	12.00	240.00	506.20	
	- 2.5 SQ.MM THW	20.00	ม.	20.25	405.00	20.00	400.00	805.00	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	-	-	-	-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4

ชื่อโครงการ

ต่อเติมห้องโถงชั้นล่าง (จากอาคารสำนักงานเดิม)

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง 9 ม.ลึก 3.50 ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 31.50 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง

ชั้นล่าง อาคารสำนักงาน อบต.โนนตาเถร อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

...../2563

คำนวณราคาเมื่อวันที่

18 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.2 ดวงไฟฟ้า				-		-	-	
	ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ หลอด 1-36 W	-	ชุด	-	-	115.00	-	-	
	ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ หลอด 2-36 W	3.00	ชุด	350.00	1,050.00	115.00	345.00	1,395.00	
	สายไฟดวงโคม	3.00	ชุด	82.00	246.00	76.00	228.00	474.00	
	3.3 สวิตช์, เตารับไฟฟ้า				-		-	-	
	- สวิตช์เดี่ยว 16 A, 250 V	3.00	ชุด	52.00	156.00	60.00	180.00	336.00	
	- เตารับไฟฟ้าคู่มีขาตั้ง 16 A, 250 V	-	ชุด	80.00	-	60.00	-	-	
	สายไฟสวิตช์	3.00	ชุด	145.00	435.00	76.00	228.00	663.00	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	-	-	-	-	-	
	รวมหมวดงานไฟฟ้า				2,558.20		1,621.00	4,179.20	
4	หมวดงานรื้อถอน								รื้อ ขน
	รื้อถอนโครงสร้างหลังคาเหล็ก	-	ตร.ม.	-	-	70.00	-	-	
	รื้อถอนโครงสร้างผนังเดิม	35.00	ตร.ม.	-	-	70.00	2,450.00	2,450.00	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	รวม	-	-	-	-	-	
	รวมหมวดงานไฟฟ้า				-		2,450.00	2,450.00	
รวมทั้งสิ้น								120,430.57	
ผลรวมค่างานต้นทุนงานอาคาร								120,430.57	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ								0.00	
ค่า FACTOR F งานอาคาร								1.3074	
								157,450.92	
(ตัวอักษร) หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน								157,000.00	

พื้นที่

ตารางเมตร

เฉลี่ยราคา

บาท / ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางจิรภา แก้วทาสี)

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมงคล รักสินิต)

ผอ.กองช่าง อบต.ลำคองหงษ์

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพุดพิงค์ แสงหอย)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ